
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W PIASECZNEJ
ADRES INWESTYCJI : PIASECZNA GMINA WĘGLINIEC
INWESTOR : Gmina WĘGLINIEC
ADRES INWESTORA : 59-940 WĘGLINIEC UL. SIKORSKIEGO 3
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH BŁASIAK
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wy- konaw- czy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z określeniem granic pasa drogowego 0.430			km		
					km	0.430	
						RAZEM	0.430
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm 2*430.0*0.6			m ²		
					m ²	516.000	
						RAZEM	516.000
3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obustronne pobocza szer.0.50m Krotność = 1.5 430.0*2*0.5			m ²		
					m ²	430.000	
						RAZEM	430.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 430.0*3.50			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po za- gęszcz. 8 cm 430.0*3.5			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000
6	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dal- szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7 430.0*3.5			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 430.0*3.50			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 430.0*3.50			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 430.0*3.50			m ²		
					m ²	1505.000	
						RAZEM	1505.000