

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie cen materiałów i najmu sprzętu budowlanego "Sekocenbud" II kw. 2017 r. Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni drogi gminnej w Węglińcu dz. nr 145 stanowiąca ulicą Ogrodową. Zakres robót przygotowawczych przewiduje geodezyjne tyczenie osi drogi gminnej wraz ze wskazaniem granic, punktów załamania przebiegu granic. Roboty podstawowe obejmują przygotowanie, uzupełnienie i profilowanie istniejącej podbudowy oraz wyrównanie przez wbudowanie warstwy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm i gr. do 15 cm w celu ułożenia nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia będzie obramowana krawężnikiem najazdowym (15x22) układanym na ławie betonowej z oporem. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych jezdni nadano spadek poprzeczny w granicach 2% (jednostronny) oraz podłużny w granicach od 0,8% do 1,0% . Przewidziano obustronne pobocza o szerokości 0,50m i spadku poprzecznym 3-6%. Dojazdy do posesji zapewnione będą przez zjazdy wykonane w technologii jak jezdnie.

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi D- dojazdowa

prędkość projektowa V=30 km/h

przekrój szlakowy

szerokość jezdni 3,50m

kategoria ruchu KR1