

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

### **Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Węgliniec. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych tłuczniowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym**

Zakładana szacunkowa ilość nawierzchni do naprawy: 2800,00 m<sup>2</sup>

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne ścinanie poboczy z wyrównaniem i utwardzeniem pobocza
2. Usunięcie garbów i zlikwidowanie dziur w nawierzchni tłuczniowej masą bitumiczną (szacunkowo ok. 15,0 ton masy)
6. Zagęszczenie ułożonej mieszanki.
7. Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową- (kombajn drogowy)- dwukrotnie
8. Mechaniczne rozsypanie kruszywa- (kombajn drogowy) - dwukrotnie
9. Zawałowanie rozścielonej warstwy kruszywa.-dwukrotnie
10. Ustawianie znaków zabezpieczających.
11. Pielęgnacja nawierzchni z mechanicznym usuwaniem kruszywa niezwiązanego.

Specjalista ds. inwestycji

  
Ryszard Sokołowski