

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POLNA W M. RUSZÓW

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena	Wartość	
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,120			
x	x	Razem roboty przygotowawcze :					
	D-04.00.00	PODBUDOWY					
2	D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	631,20			
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 - 15cm	m2	451,20			
4	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm	m2	162,40			
x	x	Razem podbudowy :					
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE					
5	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 - 15cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm (zamulenie i zawałowanie)	m2	180,00			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm	m2	434,40			
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm	m2	420,00			
x	x	Razem nawierzchnie :					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)							
Podatek VAT (23%)							
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)							