

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej przy ul. T. Kościuszki 3 w Węglińcu pianą poliuretanową

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Pokrywanie powierzchni dachów

Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-440105-01-050	<i>Dachowa powłoka ochronna z z piany poliuretanowej POLIURETAN SPRAY na dachu o podłożu bitumicznym o grubości powłoki 3 cm</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0105 1.Przygotowanie masy uszczelniającej. 2.Wykonanie powłoki ochronnej. 3.Wtopienie welonu szklanego w świeżą powłokę ochronną, ponowne naniesienie materiału PLASTIKOL 2 (kol.04). <i>krotność= 1,00</i>	m2	958,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-440105-04-050	<i>Dachowa powłoka ochronna z URESPRAY UV</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0105 1.Przygotowanie masy uszczelniającej. 2.Wykonanie powłoki ochronnej. 3.Wtopienie welonu szklanego w świeżą powłokę ochronną, ponowne naniesienie materiału PLASTIKOL 2 (kol.04). <i>krotność= 1,00</i>	m2	958,00

Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.Rozebranie i usunięcie z budynku oraz usunięcie nowej warstwy</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0613 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagrunтовanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie izolacji z płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach falistych lub trapezowych (kol.01 i 02) 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub z płyt (kol.04 i 05) <i>krotność= 1,00</i>	m2	206,00
1.		54,00+56,00+56,00+12,00+14,00+14,00		206,00
2.				-----
3.		Przeniesienie +		206,00

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-09-06 0	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.zawilgoconej i zniszczonej węgny mineralnej</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych krotność= 1,00	m3	30,90
1. 206*0,15		30,90		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				30,90
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-10-06 0	<i>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi zawilgoconej i zniszczonej węgny mineralnej</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych krotność= 19,00	m3	30,90
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-19-06 0	<i>Oplata za składowanie materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania na wysypisku</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych krotność= 1,00	m3	30,90

3. Malowanie zalanych pomieszczeń na parterze budynku

Kod CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05 0	<i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1216 1.Doniesienie 2.Rozłożenie z przycięciem na wymiar 3.Usunięcie z budynku po zakończeniu prac krotność= 1,00	m2	440,50
1. 54,00*2+54,00*2+12,00+2*14,00+2,70*24,00+5,25*22,80		440,50		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				440,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-07-050	<i>Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków)na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zalanych</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2.Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3.Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4.Malowanie zwykłe dwukrotne pędzlem (kol.01-06) 5.Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i alunu (kol.07) krotność= 1,00	m2	351,88
1. (4*99,00+1*54,00*4+54,46+12,0+62,80*2+14,00*2+66,60)*0,22+440,50*0,35		351,88		

1	2	3	4	5
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			351,88
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1202 1.Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2.Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3.Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4.Malowanie zwykle dwukrotne pędzlem (kol.01-06) 5.Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i ałunu (kol.07) <i>krotność= 1,00</i>	m2	1 052,11
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. <i>krotność= 1,00</i>	m2	440,50
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. <i>krotność= 1,00</i>	m2	611,61
	1.	1052,11-440,50		611,61
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			611,61