

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remonty bieżące dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Węgliniec</b>					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 300.00*4.00 + 3500.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15200.000</b>
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm 300.00*3.50*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	157.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.500</b>
3	KNR 2-31 0107-05	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.5 cm (do 10 cm) -śrenio 7,5 cm 3500.00*3.50*0.075	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	918.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>918.750</b>