

Zakres robót:

1. Odcinek PT 0 +000 do 0 173m:

- wykonanie koryta na całą szerokość drogi
- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 34cm
- wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego gr. 25cm
- warstwa wiazaca AC11 gr. 4 cm
- warstwa scieralna AC11 gr.4 cm
- obsługa geodezyjna
- tymczasowa organizacja ruchu

2. Odcinek PT1 0 +000 0 +458:

- wyrównanie podbudowy zagęszczonej
- podbudowa 10cm z tłucznia łamanego
- warstwa wiazaca AC11 gr. 4 cm
- warstwa scieralna AC11 gr.4 cm
- obsługa geodezyjna
- tymczasowa organizacja ruchu