

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,66	km km	 0,660	 0,660
				RAZEM	0,660
2 d.1		Roboty geodezyjne - okazanie granic działki 0,66	km km	 0,660	 0,660
				RAZEM	0,660
3 d.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 173*4,5	m ² m ²	 778,500	 778,500
				RAZEM	778,500
5 d.1	KNR 2-31 0101-01 odcinek 0,00- 0,173km	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm - ODCINEK 0+000,00 - 0 +173,00 173*4,5	m ² m ²	 778,500	 778,500
				RAZEM	778,500
6 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - ODCINEK 0+000,00 - 0 +173,00 łącznie 60cm Krotność = 9 poz.5	m ² m ²	 778,500	 778,500
				RAZEM	778,500
7 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.5*0,15+poz.6*0,45	m ³ m ³	 467,100	 467,100
				RAZEM	467,100
2		Roboty związane z naprawą drogi			
8 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 34 cm - ODCINEK 0+000,00 - 0 +173,00 poz.5	m ² m ²	 778,500	 778,500
				RAZEM	778,500
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - ODCINEK 0+000,00 - 0 +173,00 poz.8	m ² m ²	 778,500	 778,500
				RAZEM	778,500
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ODCINEK PT 1 0+000,00 - 0 +458,00 458*4,5	m ² m ²	 2 061,000	 2 061,000
				RAZEM	2 061,000
11 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (173+458)*3,5	m ² m ²	 2 208,500	 2 208,500
				RAZEM	2 208,500
12 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.11	m ² m ²	 2 208,500	 2 208,500
				RAZEM	2 208,500