

Książka Przedmiarów

1. Remont pokrycia dachowego budynku garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce

Kod CPV:

1	<p><i>KNR 4-011 0519-04-050</i></p> <p><i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	90,55 m2
	<p>1. 4,43*10,22*2</p> <p>2.</p> <p>3. Przeniesienie +</p>	<p>90,55</p> <p>-----</p> <p>90,55</p>
2	<p><i>KNR 4-011 0519-05-050</i></p> <p><i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	90,55 m2
3	<p><i>KNR 4-011 0410-07-050</i></p> <p><i>Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	72,08 m2
	<p>1. 3,70*9,74*2</p> <p>2.</p> <p>3. Przeniesienie +</p>	<p>72,08</p> <p>-----</p> <p>72,08</p>
4	<p><i>KNR 4-011 0428-04-040</i></p> <p><i>Rozebranie legarów podłogowych analogia</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	85,80 m
	<p>1. 11*3,90*2</p> <p>2.</p> <p>3. Przeniesienie +</p>	<p>85,80</p> <p>-----</p> <p>85,80</p>
5	<p><i>KNR 4-011 0429-07-040</i></p> <p><i>Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	97,46 m
	<p>1. 4,43*2*11</p> <p>2.</p> <p>3. Przeniesienie +</p>	<p>97,46</p> <p>-----</p> <p>97,46</p>
6	<p><i>KNR 4-011 0414-02-050</i></p> <p><i>Rozebranie deskowania dachu z desek na styk. Deski o grubości 25 mm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	90,55 m2
7	<p><i>KNR 4-011 0108-16-060</i></p> <p><i>Wywiezienie drewna nie nadającego się do ponownego użycia i papy z pokrycia dachowego</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	4,13 m3
	<p>1. 0,10*0,12*85,80+0,14*0,14*97,46+0,12*0,12*10,00*</p> <p>2+90,55*0,01</p>	4,13

	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		4,13
8	<i>KNR 4-01I 0108-04-060</i>		<i>4,13 m3</i>
	<i>Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km</i>		
	<i>krotność= 15,00</i>		
9	<i>KNR 4-01I 0108-13-060</i>		<i>0,91 m3</i>
	<i>Wywiezienie papy z rozbiórki z kosztami utylizacji i złożeniem na wysypisku w</i>		
	<i>wyznaczonym miejscu</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 90,55*0,01	0,91	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,91
10	<i>KNR 2-02I 0406-02-060</i>		<i>0,29 m3</i>
	<i>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, przekrój poprzeczny</i>		
	<i>drewna ponad 180 cm2</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 0,12*0,12*10,00*2	0,29	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,29
11	<i>KNR 2-02I 0408-03-060</i>		<i>1,36 m3</i>
	<i>Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m,</i>		
	<i>przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 0,10*0,14*11*4,43*2	1,36	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,36
12	<i>KNR 2-02I 0410-01-050</i>		<i>90,55 m2</i>
	<i>Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 4,43*10,22*2	90,55	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		90,55
13	<i>KNR 2-02I 0501-01-050</i>		<i>91,06 m2</i>
	<i>Jednowarstwowe pokrycie papą asfaltową dachów na podłożu drewnianym</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		
	1. 4,43*10,22*2+0,025*10,22*2	91,06	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		91,06
14	<i>KNR 2-02U 0534-01-050</i>		<i>91,06 m2</i>
	<i>Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100 m2 (Orgbud W-wa)</i>		
	<i>krotność= 1,00</i>		

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 15 | <p><i>KNR 2-02U 0549-01-040</i></p> <p><i>Montaż rynien dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu łącznych na zakładkę (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p> | 20,40 m |
| 16 | <p><i>KNR 2-02U 0549-02-020</i></p> <p><i>Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu łączonych na zakładkę (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p> | 2,00 szt |
| 17 | <p><i>KNR 2-02U 0549-04-129</i></p> <p><i>Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40 cm z polichlorku winylu łączonych na zakładkę (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p> | 0,04 100
szt |
| 18 | <p><i>KNR 2-02U 0550-02-040</i></p> <p><i>Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 80 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p> | 5,80 m |
| 19 | <p><i>KNR 2-02U 0550-06-020</i></p> <p><i>Montaż kolanek o średnicy 80 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p> | 4,00 szt |