

# Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie na dz. nr 200/2;  
281/2583 Obr. 0006 Ruszów gmina Węglińiec

**Adres budowy:** ul. Zgorzelecka 1, 59-950 Ruszów  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Nawierzchnia twarda przy Sali gimnastycznej w Ruszowie

CPV: 45233200-1

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110401-03-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m	18,60
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00	m3	3,72
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110403-01-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	18,60
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110403-07-040	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na lukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	m	18,60
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110403-06-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	7,62
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110401-01-040	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m	231,56
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110407-04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	231,56
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110407-06-040	Obrzeża betonowe. Dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	m	25,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	900,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	900,00

1	2	3	4	5
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	310,50
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 2,00	m3	310,50
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110103-01-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m2	800,26
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	800,26
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	m2	800,26
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310204-01-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwalowaniu 14 cm krotność= 1,00	m2	710,26
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310204-04-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	m2	710,26
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310204-05-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm krotność= 1,00	m2	710,26
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310204-06-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00	m2	710,26
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-3110001-01-050	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej, prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, grubość warstwy filtracyjnej 20 cm krotność= 1,00	m2	800,26
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-361101-0101-050	Instalacja izolacji budynku krotność= 1,00	m2	21,00