



# BIURO PROJEKTÓW I NADZORU

mgr inż. Adam Strzeszyński

ul. Poznańska 9  
65-119 Zielona Góra  
NIP 929 174 64 81

tel. 668 376 716  
www.biuroprojektowe.zgora.pl  
as-biuroprojektow@wp.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie - ul. Leśna**

działki 2244, 2238/1 obręb 0001

gmina Węgliniec, powiat Zgorzelecki, województwo Dolnośląskie

Inwestor : **Gmina Węgliniec**

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

Jednostka projektowa : **AS Biuro Projektów i Nadzoru mgr inż. Adam Strzeszyński**

65-119 Zielona Góra, ul. F. Rzeźniczaka 11b/3

Opracował : **mgr inż. Adam Strzeszyński**

.....  
podpis

Zielona Góra, wrzesień 2020r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W CZERWONEJ WODZIE UL. LEŚNA

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena	Wartość	
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,540			
x	x	<b>Razem roboty przygotowawcze :</b>					
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>					
2	D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 200,00			
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 - 23cm	m2	2 200,00			
x	x	<b>Razem podbudowy :</b>					
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>					
4	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 - 15cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm (zamulenie i zawalowanie)	m2	540,00			
5	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm	m2	1 910,00			
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm	m2	1 890,00			
x	x	<b>Razem nawierzchnie :</b>					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>							
Podatek VAT (23%)							
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>							