

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0307-03	rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z demontażem furtki (33.60*1.50)+(38.40*1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie systemowe panele ocynkowane dł. 2.50 m , wysokie 1.50 m na słupkach systemowych w rozstawie 2.5 m obsadzonych w istniejącej podmurówce betonoowej. KOLOR OCYNK 33.60+38.40	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
3	Kalkulacja indywidualna	Dostwa i montaż furtki ogrodzeniowej systemowej (dł1.2 wysk. 1.50m)wraz z zamknięciem 1kpl. KOLOR OCYNKOWANY 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm UWAGA w istnijacym krawężniku wykonanie przebić celem montażu ogrodzenia z siatki 16+ 21	szt. szt.	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
5	KNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 16+21	szt. szt.	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
6	Kalkulacja indywidualna	wywóz gruzów wraz z wynjęciem kontenera 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	Kalkulacja indywidualna	Przycinanie wraz z formowaniem żywopłotu stracona od nowobudowanego ogrodzenia 33.60+38.40	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>