

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie drogowe w Ruszowie ul.Świerczewskiego - przyłącze oświetlenia						
1	KNR-W 5-10 0316-05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m ³	38*0.8*0.4 = 12.160		
2	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie	m	38		
3	E-0510 3800-02 analogia	Przepust jednotworowy o dł. do 15 m wykonany rurą stalową o śr. 100 mm w gruncie kat. III	m	6		
4	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKY4x25mm ² na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	38		
5	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie taśmy stalowej ocynkowanej 4x25mm w rowach kablowych	m	38		
6	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1		
7	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.	1		
8	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1		
9	KNR 2-01 0122-02 analogia	Pomiary geodezyjne przy wykopach	m ²	38		
10	KNR 5-10 0710-03	Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 9 m	szt.	3		
11	KNR 4-03 0806-01 analogia	Wymiana słupów do 9 m	szt.	1		
12	KNR-W 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych na słupie	szt.	1		
13	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku dwuramiennym opraw do lamp sodowych o mocy 70W (1 lampa w oprawie)	szt.	2		
14	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników jednoramiennych rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.	3		
15	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku jednoramiennym opraw do lamp sodowych 70W	szt.	3		
16	E-0510 3300-01	Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 25 mm ²	km	0.16		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: